



دليل إيضاح

إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام التوزيع الموحد (UDS)

م	الاسم	الإدارة	الصفة	التوقيع
١	خلف الشهراني	قطاع خدمات التوزيع	رئيس اللجنة	
٢	ابراهيم علي الزهراني	قطاع خدمات التوزيع	عضو	
٣	عبدالكريم التويجري	قطاع خدمات التوزيع	عضو	
٤	المسعودي أحمد النوبي	قطاع خدمات التوزيع	عضو	
٥	فيصل الراشد	القطاع الأوسط	عضو	
٦	خليل الموسى	القطاع الشرقي	عضو	
٧	ماهر الغامدي	القطاع الجنوبي	عضو	
٨	محسن القرني	القطاع الغربي	عضو	
٩	إيهاب احمد الربيعي	قطاع الشؤون التنظيمية ومراقبة الأداء	عضو	

الموافق ١٤٣٦/٥/١٦

اعتماد

رئيس قطاع خدمات التوزيع

١٦٥٦١٦
عبدالله بن محمد البيشي



المحتويات

أولاً: إيضاح إجراءات طلبات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام (UDS)

ثانياً: مؤشر متوسط مدة التوصيل (جهد منخفض) – مشترك جديد
Average time to supply on LV – New Connections (D6)

ثالثاً: آلية مراجعة وتدقيق البيانات

رابعاً: النماذج



أولاً: إيضاح إجراءات طلبات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام (UDS)

مقدمة:

هذا الفصل يوضح مفاهيم بعض الإجراءات لطلبات إيصال الخدمة الكهربائية حسب نظام التوزيع الموحد (UDS) وهي كالتالي:

• إجراء 05 (إنشاء الطلب):

يتم في هذا الإجراء إنشاء الطلب بعد استيفاء طالب الخدمة الكهربائية لكافة شروط إيصال الخدمة وفقاً لدليل خدمات المشتركين.

• إجراء 10 (نتيجة الكشفية):

هو إجراء يعكس قيام ممثل الشركة بزيارة منشأة طالب الخدمة بناء على موعد الزيارة المسجل مسبقاً بالنظام والتأكد من استيفاء المنشأة لكافة اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية ، ويتم في هذا الإجراء ادخال نتيجة الكشفية وتاريخ الزيارة الفعلي وبيانات فني الشركة والملاحظات إن وجدت.

• إجراء 15 (المعاينة):

يتم في هذا الإجراء وصف لمنشأة طالب الخدمة من حيث عدد ونوع الوحدات الجاهزة ومساحتها حسب الطبيعة.

• إجراء 25 (نتيجة الدراسة):

يتم في هذا الإجراء تحديد عدد العدادات وسعات القواطع واعتمادها وتحديد الجهد والأحمال.

• إجراء 30 (دراسة جهد منخفض):

يتم في هذا الإجراء دراسة وتحديد مصدر التغذية المقترح لطالب الخدمة الكهربائية.

• إجراء 35 (المقايضة) :

يتم في هذا الإجراء إختيار البنود التجميعية اللازمة (المواد وبنود أعمال العقد الموحد) وحساب اجور التنفيذ وتحديد متحمل التكاليف (الشركة او المشترك او كلاهما).

• إجراء 42 (اعتماد المقايضة) :

يتم في هذا الإجراء مراجعة ادخالات المقايضة واعتمادها من قبل صاحب الصلاحية.

• إجراء 45 (تأكيد التكاليف) :

يتم في هذا الإجراء مراجعة واعتماد رسوم الإيصال والتأمين والتكاليف النظامية و (الفعلية إن وجدت) ويقوم النظام آلياً بإرسال رسالة لطالب الخدمة تحتوي على رقم حساب للسداد والمبلغ المطلوب.

• إجراء 47 (إثبات السداد):

يعكس هذا الإجراء تاريخ سداد طالب الخدمة ويكون من خلال إحدى الطرق التالية :

- إثبات السداد آلياً : في حالة قيام طالب الخدمة بالسداد من خلال نظام سداد.
- إثبات السداد من خلال الجهة المختصة بالشركة : يكون ذلك في الطلبات التي يتم سداد المستحق للشركة من خلال ارتباط مالي او شيك ويتم إرفاق المستند كوثيقة بالنظام.

• إجراء 50 (الترقيم):

يتم في هذا الإجراء إنشاء رقم متسلسل للاشتراك ولمسار القراءة لكل عداد ابتداءً من آخر رقم بالنظام.

• إجراء 55 (استكمال الاشتراكات):

يتم في هذا الإجراء استكمال بيانات الاشتراكات وتحديد فئة الاشتراك " سكنى ، تجاري ، الخ" وفق دليل خدمات المشتركين بالإضافة إلي تحديد ما إذا كان الطلب يحتاج الى خطاب إطلاق تيار "شهادة إتمام البناء" وإرسال رسالة لطالب الخدمة بذلك .

• إجراء 60 (اعتماد أوامر العمل):

يتم في هذا الإجراء إعداد واعتماد أمر العمل حيث يتم تحديد المقاول ومدة التنفيذ وشرح إضافي لأمر العمل إن وجد وحجز المواد بنظام الساب للمواد SAP-MM وفق تاريخ الاحتياج وتحميل التكلفة على بند الحساب المالي المناسب.

	الشركة السعودية للكهرباء Saudi Electricity Company	
	دليل إيضاح إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام التوزيع الموحد (UDS)	
	DATE: 07 June 2016	Page 5 of 19

• إجراء 101 (وصول أمر العمل):

بعد اعتماد أمر العمل من قبل صاحب الصلاحية يتم تحويله آلياً إلى الجهة / الجهات المنفذة.

• إجراء 154 (تسليم أمر عمل للمقاول):

يتم في هذا الإجراء استلام موظف الشركة لأمر العمل و تسليمه للمقاول المنفذ شاملاً المخططات اللازمة و هو بداية حساب مدة تنفيذ المقاول لأمر العمل.

• إجراء 160 (إشعار المستودع بصرف المواد):

يتم في هذا الإجراء طلب صرف المواد من المستودع، ويتم إدخاله آلياً بمجرد اعتماد طلب الصرف.

• إجراء 161 (صرف المواد):

يتم في هذا الإجراء تسجيل التاريخ آلياً لاستلام المقاول مواد الطلب (كامل أو جزء منها) من المستودع ويمكن ان يتكرر هذا الإجراء بعدد مرات الصرف.

• إجراء 163 (تصحيح صرف):

يظهر هذا الإجراء آلياً بنظام التوزيع الموحد (UDS) في بعض الحالات و يعكس عملية تصحيح صرف المواد بالمستودع من خلال نظام الساب للمواد SAP-MM.

• إجراء 165 (إنشاء أمر إرجاع مواد للمستودع):

يتم في هذا الإجراء إنشاء أمر إرجاع مواد للمستودع لم يتم استخدامها من قبل المقاول بعد صرفها من المستودع او مواد منزوعة من الشبكة.

• إجراء 162 (إرجاع المواد للمستودع):

يتم في هذا الإجراء تسجيل التاريخ آلياً بعد إرجاع المواد للمستودع.

	الشركة السعودية للكهرباء Saudi Electricity Company			
	دليل إيضاح إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام التوزيع الموحد (UDS)		DATE:	
			07 June 2016	Page 6 of 19

• إجراء 127 (إيقاف نهائي لأمر العمل):

يعكس هذا الإجراء إيقاف نهائي لأمر العمل والبدء في إستكمال إجراءات إلغاء الطلب مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك بالنظام في إحدى الحالات التالية:

- طلب مقدم من المستفيد للشركة يفيد برغبته في إيقاف الطلب بشكل نهائي.
- إستلام الشركة خطاب رسمي من الجهات الرسمية صاحبة الصلاحية تفيد بإيقاف الطلب بشكل نهائي.
- تعذر تنفيذ الشركة لأمر العمل بشكل نهائي لأسباب خارجة عن إرادة الشركة موثقة بتقرير معتمد من صاحب الصلاحية.

وفي هذا الإجراء يتم إصدار رسالة آلية من النظام لطالب الخدمة الكهربائية تفيد بإيقاف الطلب نهائياً.

• إجراء 137 (إيقاف مؤقت لأمر العمل):

يعكس هذا الإجراء إيقاف مؤقت لأمر العمل مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك بالنظام وذلك بسبب إحدى الحالات التالية:

- طلب مقدم من المستفيد للشركة يفيد برغبته في إيقاف الطلب بشكل مؤقت.
- إستلام الشركة خطاب رسمي من الجهات الرسمية صاحبة الصلاحية تفيد بإيقاف الطلب بشكل مؤقت.
- تعذر تنفيذ الشركة لأمر العمل بشكل مؤقت لأسباب خارجة عن إرادة الشركة موثقة بتقرير معتمد من صاحب الصلاحية.

وفي هذا الإجراء يتم إصدار رسالة آلية من النظام لطالب الخدمة الكهربائية تفيد بإيقاف الطلب مؤقتاً.

• إجراء 140 (تنشيط أمر عمل موقوف مؤقتاً) :

يتم في هذا الإجراء تنشيط أمر عمل موقوف مؤقتاً وذلك بإنهاء أسباب إيقافه مع ضرورة إرفاق ما يثبت ذلك. وفي هذا الإجراء يتم إصدار رسالة آلية من النظام لطالب الخدمة الكهربائية تفيد بأنه تم تنشيط الطلب.

	الشركة السعودية للكهرباء Saudi Electricity Company			
	دليل إيضاح إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام التوزيع الموحد (UDS)		DATE:	
			07 June 2016	Page 7 of 19

• إجراء 208 (معاينة تنفيذ أمر العمل):

يتم في هذا الإجراء زيارة الموقع من قبل مشرف الشركة والمقاول للتأكد من عدم وجود أي عوائق لتنفيذ أمر العمل.

• إجراء 159 (تغيير وتسليم مقاول آخر):

يعكس هذا الإجراء إستلام أمر العمل من المقاول وتسليمه لمقاول آخر لم يسند له نفس أمر العمل من قبل مع ضرورة توضيح أسباب التغيير بالنظام.

• إجراء 180 (التقديم على تصريح الحفر) :

يتم في هذا الإجراء إدخال التاريخ الفعلي لتقديم المقاول لطلب الحصول على تصريح الحفر للبلدية وذلك لأوامر العمل التي تتطلب تصريح حفر ، مع إرفاق ما يثبت هذا التاريخ كمستند إلى نظام الوثائق الآلية.

• إجراء 201 (إصدار تصريح الحفر):

يتم في هذا الإجراء إدخال التاريخ الفعلي لإصدار البلدية لتصريح الحفر وذلك لأوامر العمل التي تتطلب تصريح حفر ، مع إرفاق ما يثبت هذا التاريخ كمستند إلى نظام الوثائق الآلية.

• إجراء 203 (تمتير الحفريات):

يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ تأكد الشركة من إنهاء المقاول أعمال الحفر وتمديد الكابلات بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك وإرفاقه بالنظام وإعداد الخرائط اللازمة حسب الأعمال المنفذة على الطبيعة.

• إجراء 119 (تركيب الأعمدة وشد الموصلات):

يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ تأكد الشركة من إنهاء المقاول أعمال تركيب الأعمدة وملحقاتها وشد الموصلات.

• إجراء 205 (الانتهاء من تركيب المحطة / المحول):

يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ تأكد الشركة من إنهاء المقاول أعمال تركيب المحطات الأرضية أو المحولات الهوائية وذلك لأوامر العمل التي تحتاج محطات أو محولات.

• إجراء 206 (الانتهاء من تشغيل المعدات):

يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ تأكد الشركة من إنهاء أعمال الوصلات والنهائيات وتشغيل المعدات .

• إجراء 217 (الانتهاء من أعمال المسح):

يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ تأكد الشركة من إنهاء المقاول أعمال المسح على الطبيعة وارسالها للجهة الطالبة.

• إجراء 190 (إنهاء التركيبات وإيصال الكهرباء لقاطع العداد):

- يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ تأكد الشركة من إنتهاء كامل أعمال التركيبات الكهربائية بما فيها تركيب العدادات ولا يفصل بين هذا الإجراء وإطلاق الخدمة الكهربائية إلا وجود خطاب إطلاق الخدمة الكهربائية "شهادة إتمام البناء".
- يتطلب إدخال هذا الإجراء إرفاق المستند الموحد بالنظام (نموذج إجراء رقم 190) وهو المستند الخاص بإنهاء كامل أعمال التركيبات الكهربائية بما فيها تركيب العدادات مع الإلتزام بضرورة توقيع ممثل الشركة و تضمين رقمه الوظيفي و تاريخ زيارة الموقع.
- يتم إصدار رسالة آلية من النظام لطالب الخدمة الكهربائية تفيد بإنهاء أعمال التركيبات الكهربائية ويمكنه الإستفادة من الخدمة الكهربائية بعد إحضار خطاب إطلاق الخدمة الكهربائية " شهادة إتمام البناء " ووجود شهادة العزل الحراري للمنشأة في الحالات الخاضعة لذلك.

• إجراء 211 (فحص المعدات بالموقع):

يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ فحص وإستلام المعدات (العدادات – المحولات – الكابلات – المفاتيح - ...إلخ) بالموقع.

• إجراء 200 (إدخال بيانات العدادات):

- يتم في هذا الإجراء إدخال البيانات الخاصة بالعداد / العدادات المنفذة بأمر العمل, ولا يرتبط إدخال هذا الإجراء بإطلاق الخدمة الكهربائية مع ضرورة إرفاق المستند الموحد بالنظام (نموذج إجراء رقم 200).
- بمجرد تنفيذ هذا الإجراء يتم ترحيل بيانات العداد / العدادات آلياً إلي نظام الفوترة ويتم إصدار فواتير برسم الخدمة ولا يتم إطلاق الخدمة الكهربائية لحين إحضار خطاب إطلاق الخدمة الكهربائية " شهادة إتمام البناء " ماعدا الطلبات التي لاتستلزم إحضار " شهادة إتمام البناء " حسب دليل خدمات المشتركين.

	الشركة السعودية للكهرباء Saudi Electricity Company			
	دليل إيضاح إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام التوزيع الموحد (UDS)		DATE:	
			07 June 2016	Page 9 of 19

• إجراء 155 (إستلام أمر عمل من المقاول):

يتم في هذا الإجراء إدخال التاريخ الفعلي لإستلام الشركة الموقع بعد تنفيذ المقاول لجميع الأعمال بشكل نهائي ، ويشترط لإدخال هذا التاريخ إرفاق مستند يثبت هذا الإستلام موضح فيه التاريخ بنظام الوثائق الآلية، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ إنتهاء حساب مدة تنفيذ المقاول للطلب وهو إجراء آلي.

• إجراء 156 (إصدار شهادة الإنجاز):

هو تاريخ آلي يعكس إعداد شهادة الإنجاز الفعلية للتنفيذ.

• إجراء 157 (إلغاء شهادة الإنجاز):

هو تاريخ آلي يعكس إلغاء شهادة إنجاز سبق إصدارها.

• إجراء 209 (إعتماد شهادة الإنجاز):

هو تاريخ آلي يعكس اعتماد شهادة الإنجاز الصادرة وذلك بعد تصفية موازنة المواد وإدخال بيانات العدادات.

• إجراء 210 (إلغاء اعتماد شهادة الإنجاز):

هو تاريخ آلي يعكس إلغاء اعتماد شهادة الإنجاز.

• إجراء 230 (موافقة المقاول على شهادة الإنجاز):

هو تاريخ آلي يعكس موافقة المقاول لشهادة إنجاز معتمدة.

• إجراء 231 (رفض المقاول لشهادة الإنجاز):

هو تاريخ آلي يعكس رفض المقاول لشهادة إنجاز معتمدة.

	الشركة السعودية للكهرباء Saudi Electricity Company			
	دليل إيضاح إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام التوزيع الموحد (UDS)	DATE:		
		07 June 2016	Page 10 of 19	

• إجراء 275 (معالجة فرق المقايسة):

- يظهر هذا الإجراء من ضمن إجراءات أوامر العمل عند اعتماد شهادة الإنجاز إذا كان هنالك تكاليف فعلية على المشترك بعد تعديل المقايسة في التنفيذ.
- يتم إدخال تاريخ الإجراء يدوياً بعد التأكد من سداد المشترك لفرق المقايسة من خلال شاشة موقف الطلب - السداد.

• إجراء 300 (إنهاء العمل):

يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ إنتهاء كافة إجراءات أمر العمل ولا يمكن إجراء أي تعديلات بعد ذلك.

• إجراء 67 (شهادة إتمام بناء):

- يتم هذا الإجراء بعد تقديم المشترك لخطاب إطلاق الخدمة الكهربائية "شهادة إتمام البناء" مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك بالنظام.
- بتنفيذ هذا الإجراء يمكن إطلاق الخدمة الكهربائية وذلك بعد إنتهاء إجراء " 200 إدخال بيانات العدادات".

• إجراء 70 (إطلاق خدمة كهرباء):

يتم في هذا الإجراء إدخال تاريخ إطلاق الخدمة الكهربائية وذلك لكافة الطلبات.



ثانياً: مؤشر متوسط مدة التوصيل – مشترك جديد (جهد منخفض)

AVERAGE TIME TO SUPPLY ON LV – NEW CONNECTIONS (D6)

التعريف:

هو مؤشر لقياس متوسط مدة التوصيل للمشاركين الجدد * على شبكات الجهد المنخفض و لا ترتبط بأعمال شبكة الجهد المتوسط أو الجهد العالي ابتداءً من سداد المشترك (إجراء 47)** إلى إنتهاء كامل أعمال التركيبات الكهربائية وإيصال الكهرباء لقاطع العداد (إجراء 190) ولا يفصل عن إطلاق الخدمة الكهربائية إلا وجود خطاب إطلاق الخدمة الكهربائية "شهادة إتمام البناء" ويقاس بأيام العمل الفعلية .
فيما يخص الطلبات الغير مدرجة في حساب المؤشر ، جاري إصدار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حزمة من المؤشرات الخاصة بها.

فترة القياس:

تعتمد فترة قياس المؤشر على الطلبات التي تم إنتهاء كامل أعمال التركيبات الكهربائية وإيصال الكهرباء لقاطع العداد (إجراء 190) خلال الفترة المطلوب قياس المؤشر لها.

كيفية احتساب المؤشر:

متوسط مدة التوصيل للمشاركين الجدد =

إجمالي فترات [(تاريخ إجراء 190) – (تاريخ السداد إجراء 47)] * (عدد العدادات في الطلب)
إجمالي عدد العدادات بجميع الطلبات

الهدف:

الهدف الحالي للمؤشر 20 يوم عمل.

* المشتركين الجدد يقصد به طالبي الخدمة الكهربائية الذين لم يسبق إيصال الخدمة الكهربائية لمنشاتهم (نوع الطلب : جديد) فقط.
** عند احتساب مؤشرات الأداء ، يتم الاخذ بتاريخ سداد طالب الخدمة للمرة الاولى في حالة سداده لأكثر من مرة "فرق مقايسة".

	الشركة السعودية للكهرباء Saudi Electricity Company		
	دليل إيضاح إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام التوزيع الموحد (UDS)	DATE:	
		07 June 2016	Page 12 of 19

ثالثاً: آلية مراجعة وتدقيق بيانات

مؤشر متوسط مدة التوصيل – مشترك جديد (جهد منخفض)

آلية متابعة التدقيق بإدارات الكهرباء:

تقوم كل إدارة كهرباء بتدقيق الإجراءات بنظام التوزيع الموحد (UDS) والتأكد من إرفاق النماذج المطلوبة لبعض الإجراءات بحيث يتم تغطية جميع المكاتب سنوياً وإجراء عمليات المراجعة بأخذ عينات عشوائية من إجمالي أوامر العمل.

آلية متابعة التدقيق بإدارة هندسة التوزيع:

تقوم إدارة هندسة التوزيع بعمل خطة لمراجعة الإجراءات بنظام التوزيع الموحد (UDS) والتأكد من إرفاق النماذج المطلوبة لبعض الإجراءات بحيث يتم تغطية جميع الإدارات سنوياً والرفع بهذه الخطة لإدارة تخطيط التوزيع بالمركز الرئيسي وإجراء عمليات المراجعة بأخذ عينات عشوائية من إجمالي أوامر العمل.

آلية إختيار العينات:

- 1- حصر إجمالي عدد أوامر العمل المستهدفة للتدقيق.
- 2- تحديد عدد العينات التي سوف يتم مراجعتها.
- 3- تقسيم عدد أوامر العمل الكلي على عدد العينة التي تم تحديدها.
- 4- إختيار العينة عن طريق تحديد أول رقم من ناتج المجموعة تسلسلياً.



مثال:

على فرضية بأن عدد أوامر العمل خلال شهر = 950
وعلى فرضية بأن عدد العينات المطلوبة = (50) عينة
في هذه الحالة يكون إختيار العينة = (عدد أوامر العمل)/(عدد العينة)
 $50/950 =$
 $19 =$

وبذلك تكون العينات المختارة بزيادة (19) عن أول عينة كالتالي: (01, 20, 39, 58, ...).
يتم فحص العينات وتعبئة النتائج حسب النموذج رقم (3)

آلية متابعة التدقيق بإدارة تخطيط التوزيع المركز الرئيسي:

- 1- مراجعة وتحليل التقارير المرسلة من إدارات هندسة التوزيع بشكل دوري نهاية كل ربع.
- 2- يحق لإدارة تخطيط التوزيع بالمركز الرئيسي طلب برمجة زيارة إلى أي من المكاتب بمشاركة إدارة هندسة التوزيع وتضمينها ضمن التقرير المرفوع لسعادة رئيس قطاع خدمات التوزيع إلى أن يتم نشر ثقافة المراجعة الدورية بين إدارات الكهرباء.



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

دليل إيضاح إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام
التوزيع الموحد (UDS)

DATE:

07 June 2016

Page 15 of 19

رابعاً: النماذج



الشركة السعودية للكهرباء / إدارة كهرباء

مكتب خدمات

نموذج إجراء رقم (190)

إنهاء التركيبات وإيصال الكهرباء لقاطع العداد

رقم الطلب:	الموقع:	
اسم المقول:	رقم مصدر التغذية:	

البيان	نعم	لا	ملاحظات
1- سلامة التوصيلات الكهربائية وسلامة العداد والصندوق.			
2- مناسبة ارتفاع العداد ويكون في وضع متوازن وغير مقل.			
3- وجود رقم عداد على الصندوق (باستخدام جهاز الترقيم).			
4- التأكد من توصيلات العداد (مباشر – محول التيار C.T.).			
5- تختيم العداد والصندوق.			
6- مطابقة سعة قاطع العداد مع السعة المعتمدة.			
7- مطابقة بيانات امر العمل على الطبيعة والتأكد من انتهاء كامل أعمال التركيبات الكهربائية ووصول الكهرباء لقاطع عداد المشترك.			

تنويه: في حالة ان البيان اعلاه لا يشمل "لا" فهذا يعنى الانتهاء من كامل أعمال التركيبات الكهربائية بما فيها تركيب العداد ويمكن استفادة المشترك من الخدمة الكهربائية بعد تسليمه لشهادة إتمام البناء "شهادة النظافة" أو محضر إطلاق الخدمة الكهربائية للمرافق الحكومية والشركات طبقاً لدليل خدمات المشتركين.

وعلى ذلك جرى التوقيع أدناه

مندوب المقاول			
الاسم:	التوقيع:	التاريخ:	

ممثّل الشركة السعودية للكهرباء			
الاسم:	الرقم الوظيفي:		
التوقيع:	التاريخ:		



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

دليل إيضاح إجراءات إيصال الخدمة الكهربائية في نظام
التوزيع الموحد (UDS)

DATE:

07 June 2016

Page 17 of 19



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

نموذج إجراء رقم (200) إدخال بيانات العدادات

مكتب خدمات:

إدارة كهرباء:

سعة القطع الرئيسي:

رقم المعنى:

عدد العدادات :

رقم المحطة:

رقم الطلب :

م	نوع الطلب	رقم الإلتزام	نوع المكان	السعة المطلوبة	السعة المحددة	رقم الدارة	سعة "قوة" الحاد	عدد الفئات	الترتيب الترتيب	قراءة القطع	الجدد	سعة محولات التيار	معدل الحرب	اسم المصنع	رقم المصنع	تاريخ الصنع
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

اسم مندوب المقبول:	التوقيع:	التوقيع:	التاريخ:
اسم ممثل الشركة السعودية للكهرباء:	الرقم الوظيفي:	التوقيع:	التاريخ:
اسم ممثل البيانات على النظام:	الرقم الوظيفي:	التوقيع:	تاريخ الإدخال:



نموذج رقم (3): تقرير فحص إجراءات طلبات الإيصال لمؤشر (D6)

التاريخ:

- بلغ عدد الطلبات في مكتب () بإدارة كهرباء () عدد () طلب.
- تم سحب عينات عشوائية من نظام التوزيع الموحد (UDS), عدد العينات () عينه

ومن خلال مراجعة تلك العينات والبحث فيها تم رصد التالي:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

التوصيات:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

إعتمد التقرير

الإسم:

الوظيفة:


التوقيع:

أعد التقرير

الإسم:

الوظيفة:

التوقيع:



DATE:

Page 19 of 19

القطايع

[illegible]